



Let's connect

ISOBRA® Balkonginfästning





Let's connect

Vill du ha en smidigare produktion och ett enklare montage av balkong? ISOBRA – en effektiv lösning för dig!

ISOBRA® är en köldbryggebrytande infästning för utkragande byggnadsdelar så som balkonger och loftgångar. ISOBRA®-modulen kan placeras en och en, eller i grupp om två eller flera, efter behov.

Isoleringen i ISOBRA® är både lim- och skruvbar, vilket underlättar montering i form och även för eventuella efterföljande montage. ISOBRA®-modulerna levereras utan utstickande järn i EUR-pall. Erforderliga dragarmeringsjärn levereras separat och skruvas i modulen vid armering av platta och bjälklag innan gjutning av respektive del.



Material
Rostfritt syrafast stål
A4, Redair link board

Mått
Tjocklek: 80 mm
Bredd: 96 mm
Höjd: ISOBRA® 180 = 200 mm

FÖR KONSTRUKTÖREN

Enkelt beräkningshjälpmedel

- Excel-baserat dokument.
- Resultat ges i antal enheter med aktuell utnyttjandegrad i procent.
Kan optimeras/ökas av konstruktör.
- Kort leveranstid genom egen produktion.

Endast två standardtyper

- Enkelt val av enhet.
- Minimerar risken för fel.
- Mindre arbete med specificering.

Enkel placering och multipla enheter

- Flexibelt beroende på plats i bjälklag.
- Enheter kan placeras enskilt eller adderas i grupp.

ISOBRA

ISOBRA



FÖR ELEMENTFABRIKEN

Lagras inomhus, enklare hantering och mindre emballage

- Små lätta enheter utan utstickande kamjärn.
- Packade i EUR-pall med krage.
- Kamjärn levereras separat.
- Mindre yta krävs för lagring av enheter.

Minskad intern hantering

- Enheterna är lätta att hantera.
- Minimerad risk för att "fel" enhet installeras.

Lättare montage i form och enkel formsättning

- Stadiga enheter som är lätta att stödja.
- Inga kamjärn i vägen, varken i form eller utanför.
- Kamjärn skruvas i när enheterna är installerade.
- Lättare att hålla täckskikt då omlottskarvar kan undvikas.
- Bättre utnyttjandegrad av gjutbord till följd av inga utstickande armeringsjärn.

Mindre armeringsspill och utstickande järn

- Armeringen anpassas till balkongens utkragning.
- Inga omlottskarvar (spill).
- Underlättar hanteringen av färdig balkong.
- Färdiga balkonger tar mindre plats på lagergård.
- Lättare att lasta och transportera.
- Färre transporter med bred last och följevilar.
- Minskad "sne-last" vid transport kan ge fler plattor/lass.

Mindre skaderisk

- Små och lätta enheter reducerar tunga och otympliga lyft.
- Inga utstickande järn som kan orsaka skador.
- Inga skyddsknoppar behövs då inga utstickande järn finns.

ISOBRA

ISOBRA

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

FÖR BYGGET

Enkelt montage av bygget

- Lättare montage på bygget då kamjärn kan skruvas i efter att balkongen lagts på plats.
- Mindre plats vid lagring på byggarbetsplats.



ISOBRA

ISOBRA

PRETEC AB







Let's connect

Vi fokuserar på långsiktiga relationer –
vi vill vara din samarbetspartner.

Vi har god kunskap om byggbranschen och
ett stort lager på plats för att
leverera snabbt och säkert.

Våra produkter är kontrollerade och
dokumenterade – vi fokuserar på kvalitet.

Vår egen verkstad tillverkar kundanpassade
och skräddarsydda lösningar för ditt projekt.



Pretec AB | www.pretec.se

Barnebergsgatan 10-14, 442 40 Kungälv
0303-35 19 00 | prefaborder@pretec.se